



Број

21-462-9/18

12.07.2018 год.

ПИРОТ

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Јавно предузеће за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот, као наручилац који у име и за рачун наручиоца Градска управа Пирот спроводи предметну јавну набавку објављује:

**ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,  
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈАВНА НАБАВКА БР. 1.3.33/2018**

**Наручилац који у име и за рачун Наручиоца - Градска управа Пирот спроводи предметну јавну набавку:** Јавно предузеће за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот, Српских владара 77, 18300 Пирот. Интернет страница: [jpplanpirot@gmail.com](mailto:jpplanpirot@gmail.com)

**Врста поступка:** Спроводи се отворени поступак јавне набавке

**Врста предмета:** Радови

**Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:** Отворени поступак јавне набавке – радови:

ЈН 1.3.33/2018, Уређење ул. Живојина Николића Брке

Назив и ознака из општег речника набавки је 45233140 - Радови на путевима

**Датум објављивања позива:** 03.07.2018. године.

**Датум објављивања измене конкурсне документације:** 12.07.2018. године.

**Разлог за измену конкурсне документације:** Извршена измена и допуна конкурсне документације у складу са чланом 63. став 1 ЗЈН.

**Измена се односи на измену описа позиција у предмеру и предрачуна и то код поглавља 1, позиција 1.2 и код поглавља 2, позиције 2.7 и 2.8**

Измењена конкурсна документација (Измењене стране 34/50, 35/50 и 36/50 конкурсне документације) за јавну набавку: Уређење ул. Живојина Николића Брке, редни број набавке 1.3.33/2018, је објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Контакт особа: Миленка Младеновић

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

ул. Живојина Николића - Брке

$L=221m^1, P=2061m^2$

Предмет ЈН	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1		2	3	4	5 (2X3)	6 (2X4)
<b>1. САНИРАЊЕ ПОПРЕЧНИХ ПРЕКОПА УСЛЕД ЗАМЕНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ПОВРШИНА ПРЕКОПА: <math>P = 170m^2</math></b>						
1.1. Ручни ископ шљунковитог материјала дебљине $d=6,0cm$ , из (већ опсечених) прекопа са утоваром и одвозом ископаног материјала на депонију СТД= $10.0km$ . $170.00m^2 \times 0,06m = 10.20m^3$	$m^3$	10.20				
1.2. Планирање и ваљање тампона на делу прекопа. $170,00m^2$	$m^2$	170.00				
1.3. Ручно крпљење прекопа на асфалтном коловозу, са претходним чишћењем и отпрашивањем, прскањем и премазивањем припремљених површина и ивица емулзијом, асфалтном масом BNHS16 од кречњачког агрегата дебљине $d=6,0cm$ , са ваљањем до потребне збијености. Цена обухвата: справљање са набавком материјала, транспорт, уграђивање и збијање асфалтне мешавине. $170,00m^2 \times 0,06m \times 2,4t/m^3 = 24.5t$	t	24.50				
<b>УКУПНО: САНИРАЊЕ</b>						

ПОПРЕЧНИХ ПРЕКОПА						
<b>2. ПРЕАСФАЛТИРАЊЕ</b>						
2.1. Обележавање и исколчавање трасе и елемената пута и одржавање мерења током извођења радова	m <sup>1</sup>	221.00				
2.2. Висинско регулисање шахт поклопаца на коту новог слоја асфалта,	kom	3.00				
2.3. Висинско регулисање решетки сливника на коту новог слоја асфалта,	kom	9.00				
2.4. Рушење бетонских банкина уз ивичњаке. Дебљина скинутог слоја d=просек 10,0cm. Цена обухвата: рушење и превоз скинутог материјала на место које одреди инвеститор.	m <sup>2</sup>	20.00				
2.5. Отпрашивање подлоге и машинско прскање емулзијом у количини од 0,3kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,061.00				
2.6. Израда нултог - равњајућег слоја , просек d=2.5cm. Справљање и машинско уграђивање асфалтне масе АБ11, променљиве дебљине. Цена обухвата: справљање са набавком материјала, транспорт, уграђивање и збијање асфалтне мешавине. 2061m <sup>2</sup> *0.025m= 51.5m <sup>3</sup> x 2,4t/m <sup>3</sup> = 124t	t	124.00				
2.7. Справљање и машинско уграђивање асфалтне масе АБ11, дебљине d=4,0cm, од кречњачког агрегата, у свему према стандарду, односно опште техничким условима. Цена обухвата: справљање са						

набавком материјала, транспорт, уграђивање и збијање асфалтне мешавине, као и израду радних спојева у дужини од 45м ширине 1м. Р = 2061,00m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,061.00				
2.8. Набавка, транспорт и уградња сивих бетонских ивичњака 18/24 cm на бетонској подлози (МВ20), са рушењем, утоваром и транспортом неадекватних ивичњака -замена неадекватних ивичњака л=15м. Замена по одлуци надзорног органа. Л = 15.0m	m <sup>1</sup>	15.00				
2.9. Отпушавање и чишћење гајгер сливника.	ком	4.00				
<b>УКУПНО: ПРЕАСФАЛТИРАЊЕ</b>						

<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>	<b>Укупна цена без ПДВ-а</b>
1. САНИРАЊЕ ПОПРЕЧНИХ ПРЕКОПА	
2. ПРЕАСФАЛТИРАЊЕ	
<b>СВЕГА РАДОВИ без ПДВ-а</b>	
<b>Вредност ПДВ-а</b>	
<b>СВЕГА РАДОВИ са ПДВ-ом</b>	